



**電気工事**

- ジェットフォームバス電源 AC100V / 20A
- ※ アース工事(D種接地工事)

**電気工事**

- エアブロー用電源ボックス(EC-9200L)設置
- エアブローポンプ設置 ※ AC100V 250W(50Hz) / 380W(60Hz)
- ジェットフォーム用電源ボックス(EC-2600)設置

**設備工事**

- ポンプ側エアブロー配管接続 (付属品: HIVS30 防虫ネット)

**電気工事**

- エアブローバス電源 AC100V / 20A
- ※ アース工事(D種接地工事)

**建築工事**

- 天井点検口 (450×450mm以上)
- ※ 電源ボックス ポンプの点検・脱着ができること

**電気工事**

- 通線: ジェットフォーム専用スイッチケーブル (付属品 8m)
- 通線: ジェットフォーム専用ポンプケーブル (付属品 標準8m)
- 通線: VCTF 0.75sq×2芯 / エアブロー用スイッチケーブル (付属品 10m)

**建築工事**

- 浴槽の設置
- 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5~10mm程度)
- 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける
- 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作
- 脚の固定 (モルタル・接着剤)

**設備工事**

- CD管埋設 φ36mm以上 (ジェットフォームスイッチ用 / ジェットフォームポンプケーブル用)
- CD管埋設 φ22mm以上 (エアブロースイッチ用)
- エアブロー用配管埋設 HIVP30

**建築工事**

- 点検口の設置 (開口寸法 W400mm×H300mm以上) ※ポンプの点検・脱着ができること

**設備工事**

- 水栓金具取付 給水・給湯管接続
- 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品
- 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける

**設備工事**

- 配管・CD管 貫通後の防水処理
- 浴槽側エアブロー配管接続



株式会社 ウェルランド

|                                 |      |                               |           |       |
|---------------------------------|------|-------------------------------|-----------|-------|
| 特記事項                            | 図面名称 | 施工資料 / ウェルランド ジェット&ブローバス (01) | 図面番号      | 資料ページ |
| 2020.03.04 スイッチケーブル 標準3m→10mに変更 | 機能   | ジェットフォーム + エアブロー / 標準スイッチ(2個) | WFC-JA-01 | 13    |
|                                 | 仕様   | 在来施工 (住宅用: DCポンプ)             |           |       |