



**電気工事**

- ジェットフォームバス電源 AC100V / 20A
- ※ アース工事(D種接地工事)

**電気工事**

- エアブロー用電源ボックス(EC-9200L)設置
- エアブローポンプ設置 ※ AC100V 250W(50Hz) / 380W(60Hz)
- ジェットフォーム用電源ボックス(EC-2200L)設置

**設備工事**

- ポンプ側エアブロー配管接続 (付属品: HIVS30 防虫ネット)

**電気工事**

- エアブローバス電源 AC100V / 20A
- ※ アース工事(D種接地工事)

**建築工事**

- 天井点検口 (450×450mm以上)
- ※ 電源ボックス ポンプの点検・脱着ができること

**電気工事**

- 通線: VCTF 0.75sq×2芯 / ジェットフォーム用スイッチケーブル (付属品 10m)
- 通線: VVF 1.6sq×3芯 / ジェットフォーム用ポンプケーブル (現場手配品)
- 通線: VCTF 0.75sq×2芯 / エアブロー用スイッチケーブル (付属品 10m)

**建築工事**

- 浴槽の設置
- 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5~10mm程度)
- 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける
- 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作
- 脚の固定 (モルタル・接着剤)

**設備工事**

- CD管埋設 φ36mm以上 (ジェットフォームスイッチ用 / ジェットフォームポンプケーブル用)
- CD管埋設 φ22mm以上 (エアブロースイッチ用)
- エアブロー用配管埋設 HIVP30

**建築工事**

- 点検口の設置 (開口寸法 W400mm×H300mm以上) ※ポンプの点検・脱着ができること

**設備工事**

- 水栓金具取付 給水・給湯管接続
- 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品
- 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける

**設備工事**

- 配管・CD管 貫通後の防水処理
- 浴槽側エアブロー配管接続



株式会社 ウェルランド

特記事項	2020.03.04 スイッチケーブル 標準3m→10mに変更	図面名称	施工資料 / ウェルランド ジェット&ブローバス (03)	図面番号	資料ページ
		機能	ジェットフォーム + エアブロー / 標準スイッチ(2個)	WFC-JA-03	15
		仕様	在来施工 (業務用: ACポンプ)		